

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนสายศาลาหมู่บ้าน-เจริญศรีธรรม หมู่ที่ 10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด


ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชำรุดพร้อมเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางรวม 500 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุดกำหนด)


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	2,000.00	8.43	16,866.72	1.3624	11.49	22,979.22
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ							
	2.1(1) งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	125.00	437.06	54,631.88	1.3624	595.44	74,430.47
	3.3 งานไหล่ทาง							
	3.3(1) งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	100.00	308.86	30,885.75	1.3624	420.79	42,078.75
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	100.00	476.80	47,679.95	1.3624	649.59	64,959.16
4	งานผิวทาง							
	4.9 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,000.00	316.45	632,907.60	1.3624	431.14	862,273.31
	4.9(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	36.00	137.39	4,945.94	1.3624	187.18	6,738.35
	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	160.00	99.80	15,968.28	1.3624	135.97	21,755.18
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	500.00	42.20	21,097.82	1.3624	57.49	28,743.67


รวม 1,123,958.11
 ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ปรับยอด 1,123,000.00
 เฉลี่ย ตร.ม.ละ 561.50

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 808,117.22
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลกรุด ที่ 363/2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายสุวิทย์ กาญจนวงศ์)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธีรพงศ์ เบ็นประจูน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชาญยุทธ สุชินวินตนาวิกา)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน