แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 **หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรูด**

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	**งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม**							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	**งานดิน**							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
	2.1(1) งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	3,500.00	1.68	5,880.00	1.3624	2.29	8,010.91
3	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง**							
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	175.00	466.32	81,606.00	1.3624	635.31	111,180.01
	3.3 งานไหล่ทาง							
	3.3(1) งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	140.00	332.62	46,566.80	1.3624	453.16	63,442.61
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	140.00	478.69	67,016.60	1.3624	652.17	91,303.42
4	**งานผิวทาง**							
	4.9 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,800.00	315.92	884,576.00	1.3624	430.41	1,205,146.34
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	4.9(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	52.00	119.72	6,225.44	1.3624	163.11	8,481.54
	4.9(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT	ม.	224.00	82.14	18,399.36	1.3624	111.91	25,067.29
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	700.00	41.71	29,197.00	1.3624	56.83	39,777.99
							รวม	1,552,410.11
							ปรับยอด	**1,552,000.00**
							เฉลี่ย ตร.ม.ละ	**554.29**

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	1,139,467.20
②	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลกรูด ที่ 651/2562

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสรวิชญ์ ทองนา)

นิติกรชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธีรพงศ์ แป้นประจุน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน