

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอภาณุประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการบุกเบิกถนนสายเจริญสุข หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ลงวัสดุคัดเลือก (ดินหน้าเหมืองหรือหินท้ายราง) ทำพื้นทาง กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ลงหินคลุกบดอัดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 570 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุด กำหนด)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและขุดต่อ							
	2.1(3) งานวางป่าและขุดต่อขนาดหนัก	ตร.ม.	2,850.00	1.74	4,959.00	1.3642	2.37	6,765.07
3	งานรองพื้นทางพื้นทางและผิวจราจร							
	3.1 งานพื้นทาง							
	3.1(1.1)งานพื้นทางวัสดุผสมรวม(ดินหน้าเหมืองหรือหินท้ายราง)	ลบ.ม.	855.000	227.10	194,170.50	1.3642	309.81	264,887.40
	3.2 งานผิวจราจร							
	3.2(1) งานผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	228.000	441.72	100,712.16	1.3642	602.59	137,391.53
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ชั้น 3	ม.	24.000	5,484.34	131,624.16	1.3642	7,481.74	179,561.68
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานหินทิ้งป้องกันลาดคันทาง แบบ MORTAR RIPPAR	ตร.ม.	100.00	278.42	27,842.00	1.3642	379.82	37,982.06
	5.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	100.00	371.69	37,169.00	1.3642	507.06	50,705.95
	5.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.4 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	16.00	99.83	1,597.28	1.3642	136.19	2,179.01
	5.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	25.00	58.02	1,450.50	1.3642	79.15	1,978.77

รวม 681,451.47

ตัวอักษร (-หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ปรับยอด

681,400.00

เฉลี่ย ตร.ม.ละ

298.86

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 499,524.60

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรุด ที่ 310/2567 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

( นายเชิงชาย สมุทรเภา )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี

กรรมการ

( อภิชาติ รอดจิตร )

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

( นายภูติ พงษ์ไทย )

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ