

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์-เขาพนมผ้า หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชำรุดพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุดกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,000.00	8.10	16,200.00	1.3607	11.02	22,043.34
2	งานดิน							
	2.1 งานทางป่าและขุดตอ							
	2.1(1) งานทางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	-	1.63	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	145.00	349.40	50,663.00	1.3607	475.43	68,937.14
	3.3 งานไหล่ทาง							
	3.3(1) งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	100.00	237.01	23,700.50	1.3607	322.49	32,249.27
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	100.00	479.20	47,920.00	1.3607	652.05	65,204.74
4	งานผิวทาง							
	4.9 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,000.00	352.39	704,780.00	1.3607	479.50	958,994.15
	4.9(2) รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	126.68	-	-	-	-
	4.9(3) รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	196.00	75.35	14,768.60	1.3607	102.53	20,095.63
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	500.00	38.80	19,400.00	1.3607	52.80	26,397.58
5	งานโครงสร้าง							
	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3(2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	2.00	1,703.76	3,407.52	1.3607	2,318.31	4,636.61
6	งานเปิดเดลิ็ด							
	6.15 งานตีเส้นจราจร							
	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-


รวม 1,198,558.46  
 ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ปล่อย 1,198,000.00


เฉลี่ย ตร.ม.ละ 599.00

- ① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง = 864,639.62  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรุด ที่ 492/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 ( นายเชิงชัย สมทร์เก่า )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นายธีรพงศ์ แมนประจุน )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นายชาญฤทธิ์ สุชีวินเด่นวิภา )  
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน