

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
โครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชำรุดพร้อมเทพื้นจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุดกำหนด)


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วยx $F_N$	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,500.00	8.10	20,250.00	1.3607	11.02	27,554.18
2	งานดิน							
	2.1 งานทางป่าและขุดตอ							
	2.1(1) งานทางป่าและขุดตอขนาดเมา	ตร.ม.	-	1.63	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	170.00	349.40	59,398.00	1.3607	475.43	80,822.86
	3.3 งานโหล่ทาง							
	3.3(1) งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	100.00	237.01	23,700.50	1.3607	322.49	32,249.27
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	125.00	482.23	60,278.75	1.3607	656.17	82,021.30
4	งานผิวทาง							
	4.9 งานผิวทางปอร์ดแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางปอร์ดแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,500.00	350.34	875,850.00	1.3607	476.71	1,191,769.10
	4.9(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	126.70	-	-	-	-
	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	245.00	75.36	18,463.20	1.3607	102.54	25,122.88
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	500.00	38.80	19,400.00	1.3607	52.80	26,397.58
5	งานโครงสร้าง							
	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	2.00	991.32	1,982.65	1.3607	1,348.89	2,697.79
6	งานเปิดเดสิด							
	6.15 งานตีเส้นจราจร							
	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-


รวม 1,468,634.96  
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ปรับยอด 1,468,000.00


เจดีย์ ดร.ม.ละ 587.20

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,059,073.10  
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรุด ที่ 493/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายเชิงชาย สมุทรเก๋า )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายธีรพงศ์ เป็นประจุน )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา )  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน