

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอຍปารีสาด หมู่ที่ 9 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุดกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	8.10	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดตอ							
	2.1(1) งานถมป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	3,551.00	1.63	5,788.13	1.3607	2.22	7,875.91
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	177.55	365.59	64,910.50	1.3607	497.46	88,323.72
	3.3 งานไหล่ทาง							
	3.3(1) งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	134.00	250.50	33,566.33	1.3607	340.85	45,673.71
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	117.25	485.25	56,895.56	1.3607	660.28	77,417.79
4	งานผิวทาง							
	4.9 งานผิวทางปอร์ดแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางปอร์ดแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,345.00	353.88	829,848.60	1.3607	481.52	1,129,174.99
	4.9(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	126.70	-	-	-	-
	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	231.00	75.37	17,410.47	1.3607	102.56	23,690.43
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	38.81	-	-	-	-
5	งานโครงสร้าง							
	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	991.32	-	-	-	-
6	งานเปิดเดสิด							
	6.15 งานตีเส้นจราจร							
	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

รวม 1,372,156.55


ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)


ปรับยอด 1,372,000.00


เฉลี่ย ตร.ม.ละ 885.07

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,008,419.59
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรุด ที่ 494/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเชิงชาย สมุทรเก๊า)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิริพงศ์ แมนประจูน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยยุทธ สุชีวันแดนวิภา)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน