**ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง** หอถังสูงขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม)

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 10 บ้านเขาสวนตรา ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** 3111030

**ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน** สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

**ประมาณการโดย** นายอุเทน กลับกลาย **เมื่อวันที่** 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **รวมยอดยกมา** | | | | 349,370.08 | | 118,713.30 | 468083.38 | |
| | **8. งานอื่น ๆ** | | | | | | | | |
| 8.1 | บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก | 1 | ชุด | 20,900.00 | 20,900.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 24,860.00 | |
| 8.2 | ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง | 1 | ชุด | 5,300.00 | 5,300.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 6,810.00 | |
| 8.3 | สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง | 1 | ชุด | 6,400.00 | 6,400.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 8,200.00 | |
| 8.4 | บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม. | 1 | ชุด | 3,900.00 | 3,900.00 | | | 3,900.00 | |
| 8.5 | ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม. | 7 | แผ่น | 70.00 | 490.00 | | 1,600.00 | 2,090.00 | |
| 8.6 | แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 3 | แผ่น | 210.00 | 630.00 | | | 630.00 | |
| 8.7 | ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม. | 1 | ชุด | 650.00 | 650.00 | | | 650.00 | |
| | **9. เสาเข็ม** | | | | | | | | |
| 9.1 | เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม. | 8 | ต้น | 9,040.00 | 72,320.00 | 1,560.00 | 12,480.00 | 84,800.00 | |
| | **รวมเงิน** | | | | **459,960.08** | | **140,063.30** | **600,023.38** | |
| | **คิดเป็นเงินค่างาน** | | | | | | | **600,020.00** | |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กลับกลาย)

นายช่างโยธา