แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม-นายชัยยศ หมู่ที่ 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรูด

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	**งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม**							
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	80.00	108.74	8,699.20	1.3607	147.96	11,837.00
	1.5(6) งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด 0.60 ม. แล้ววางใหม่	ม.	2.00	365.74	731.48	1.3607	497.66	995.32
2	**งานดิน**							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
	2.1(1) งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	2,500.00	1.58	3,950.00	1.3607	2.15	5,374.77
3	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง**							
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	125.000	363.20	45,400.00	1.3607	494.21	61,775.78
	3.3 งานไหล่ทาง							
	3.3(1) งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	100.00	250.33	25,033.00	1.3607	340.62	34,062.40
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	100.000	481.90	48,190.00	1.3607	655.72	65,572.13
4	**งานผิวทาง**							
	4.9 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15	ตร.ม.	2,000.00	353.11	706,220.00	1.3607	480.48	960,953.55
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	4.9(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JO	ม.	-	127.95	-	-	-	-
	4.9(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JC	ม.	196.00	76.53	14,999.88	1.3607	104.13	20,410.34
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	500.00	39.04	19,520.00	1.3607	53.12	26,560.86
5	**งานโครงสร้าง**							
	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3(2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	617.94	4,325.58	1.3607	840.83	5,885.82
	5.3(4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	1.00	1,039.60	1,039.60	1.3607	1,414.58	1,414.58
	5.3(5) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	1,786.75	16,080.75	1.3607	2,431.23	21,881.08
							รวม	1,216,723.63
	ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)						ปรับยอด	**1,216,000.00**
							เฉลี่ย ตร.ม.ละ	**608.00**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	884,758.81
②	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรูด ที่ 654/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเชิงชาย สมุทร์เก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธีรพงศ์ แป้นประจุน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน