

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม-ท่าอุเทน หมู่ที่ 10 ตำบลกรุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชำรุดพร้อมเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหิน
 คลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุดกำหนด


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยxF _N	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,440.00	11.07	15,940.80	1.3607	15.06	21,690.65
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ							
	2.1(1) งานวางป่าและชุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.(แน่น)	115.20	360.04	41,476.61	1.3607	489.91	56,437.22
	3.3 งานโหล่ทาง							
	3.3(1) งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	72.00	243.60	17,539.20	1.3607	331.47	23,865.59
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	90.00	480.04	43,203.60	1.3607	653.19	58,787.14
4	งานผิวทาง							
	4.9 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,800.00	340.47	612,846.00	1.3607	463.28	833,899.55
	4.9(2) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	45.00	118.55	5,334.75	1.3607	161.31	7,258.99
	4.9(3) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	130.00	99.83	12,977.90	1.3607	135.84	17,659.03
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	360.00	48.16	17,337.60	1.3607	65.53	23,591.27
5	งานโครงสร้าง							
	5.3 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3(6) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	1,033.94	8,271.52	1.3607	1,406.88	11,255.06
							รวม	1,054,444.50
							ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)	1,054,000.00
							ปรับยอด เฉลี่ย ตร.ม.ละ	585.56


- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 758,987.18

= 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรุด ที่ 143/2564

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเชิงชาย สมุทรเก่า)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธีรพงศ์ แป้นประจูน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชาญยุทธ สุชินแดนวิภา)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน