แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์-สำนักไฟ หมู่ที่ 3 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	**งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม**							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	11.26	-	-	-	-
2	**งานดิน**							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
	2.1(1) งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	3,000.00	1.72	5,160.00	1.3607	2.34	7,021.21
3	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง**							
	3.1 งานยกระดับรองพื้นทาง							
	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(ดินหน้าเหมือง)	ลบ.ม.(แน่น)	180.00	228.00	41,040.00	1.3607	310.24	55,843.13
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.(แน่น)	300.00	371.20	111,360.00	1.3607	505.09	151,527.55
	3.3 งานไหล่ทาง							
	3.3(1) งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	100.00	251.98	25,198.00	1.3607	342.87	34,286.92
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	125.00	470.86	58,857.50	1.3607	640.70	80,087.40
4	**งานผิวทาง**							
	4.9 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,500.00	338.05	845,125.00	1.3607	459.98	1,149,961.59
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	4.9(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	60.00	128.33	7,699.80	1.3607	174.62	10,477.12
	4.9(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	185.00	109.65	20,285.25	1.3607	149.20	27,602.14
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	500.00	51.81	25,905.00	1.3607	70.50	35,248.93
5	**งานโครงสร้าง**							
	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3(6) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	16.00	1,059.95	16,959.20	1.3607	1,442.27	23,076.38

	รวม	1,575,132.37
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)	ปรับยอด	1,575,000.00
	เฉลี่ย ตร.ม.ละ	630.00

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	1,157,589.75
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรูด ที่ 698/2564

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเชิงชาย สมุทร์เก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธีรพงศ์ แป้นประจุน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน