

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชำรุดพร้อมเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุดกำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,500.00	11.26	28,150.00	1.3607	15.32	38,303.71
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ							
	2.1(1) งานถมป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	-	1.72	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานยกกระเบื้องรองพื้นทาง							
	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุรวม(ดินหน้าเหมือง)	ลบ.ม.(แน่น)	-	203.65	-	-	-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.(แน่น)	150.00	348.37	52,255.50	1.3607	474.03	71,104.06
	3.3 งานโหล่ทาง							
	3.3(1) งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	100.00	232.96	23,296.00	1.3607	316.99	31,698.87
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	125.00	478.87	59,858.75	1.3607	651.60	81,449.80
4	งานผิวทาง							
	4.9 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,500.00	336.90	842,250.00	1.3607	458.42	1,146,049.58
	4.9(2) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	60.00	128.34	7,700.40	1.3607	174.63	10,477.93
	4.9(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	185.00	109.66	20,287.10	1.3607	149.21	27,604.66
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	500.00	51.82	25,910.00	1.3607	70.51	35,255.74
5	งานโครงสร้าง							
	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3(4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	652.33	-	-	-	-

รวม	1,441,944.35
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ปรับยอด	1,441,000.00
เฉลี่ย ตร.ม.ละ	576.40

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,031,557.75
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรุด ที่ 700/2564

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

( นายเชงชาย สมทร์เก่า )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นายธีรพงศ์ แป้นประจูน )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นายชาญยุทธ สุชีวินต์นวิภา )  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน