

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาลกรุดท่าเพียง หมู่ที่ 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชำรุด พร้อมเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุดกำหนด


| ลำดับที่ | รายการ   | หน่วย | ปริมาณ   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub> | ราคากลาง   |
|----------|--|-------|----------|--------------|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 1        | งานหรือโครงสร้างถนนเดิม  |       |          |              |            |                |                              |            |
| 1.1      | งานหรือผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ                                      | ตร.ม. | 1,220.00 | 6.70         | 8,176.44   | 1.3607         | 9.12                         | 11,125.68  |
| 2        | งานดิน   |       |          |              |            |                |                              |            |
| 2.1      | งานวางป่าและชุดคอ  |       |          |              |            |                |                              |            |
| 2.1(1)   | งานวางป่าและชุดคอขนาดเบา   | ตร.ม. | -        | 1.70         | -          | -              | -                            | -          |
| 3        | งานรองพื้นทางและพื้นทาง  |       |          |              |            |                |                              |            |
| 3.2      | งานพื้นทาง   |       |          |              |            |                |                              |            |
| 3.2(1)   | งานพื้นทางหินคลุก  | ลบ.ม. | 76.25    | 372.08       | 28,371.10  | 1.3607         | 506.29                       | 38,604.56  |
| 3.3      | งานโหล่ทาง   |       |          |              |            |                |                              |            |
| 3.3(1)   | งานโหล่ทางหินคลุก  | ลบ.ม. | 61.00    | 258.55       | 15,771.25  | 1.3607         | 351.80                       | 21,459.94  |
| 3.4      | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต  |       |          |              |            |                |                              |            |
| 3.4(1)   | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต   | ลบ.ม. | 61.00    | 473.03       | 28,854.83  | 1.3607         | 643.65                       | 39,262.77  |
| 4        | งานผิวทาง  |       |          |              |            |                |                              |            |
| 4.9      | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต                                  |       |          |              |            |                |                              |            |
| 4.9(1)   | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)          | ตร.ม. | 1,220.00 | 337.00       | 411,140.00 | 1.3607         | 458.56                       | 559,438.20 |
| 4.9(2)   | รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)                           | ม.    | 28.00    | 184.48       | 5,165.44   | 1.3607         | 251.02                       | 7,028.61   |
| 4.9(3)   | รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)                           | ม.    | 92.00    | 112.03       | 10,306.76  | 1.3607         | 152.44                       | 14,024.41  |
| 4.9(4)   | รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)                                  | ม.    | 305.00   | 65.83        | 20,078.15  | 1.3607         | 89.57                        | 27,320.34  |
| 5        | งานโครงสร้าง   |       |          |              |            |                |                              |            |
| 5.3      | งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก  |       |          |              |            |                |                              |            |
| 5.3(6)   | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3                               | ม.    | -        | 2,563.94     | -          | -              | -                            | -          |
| 6        | งานเบ็ดเตล็ด   |       |          |              |            |                |                              |            |
| 6.15     | งานตีเส้นจราจร   |       |          |              |            |                |                              |            |
| 6.15(2)  | เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว) กว้าง 0.10 ม. | ตร.ม. | -        | 279.43       | -          | -              | -                            | -          |


|   |            |
|---|------------|
| รวม   | 718,264.51 |
| ตัวอักษร (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) | 718,000.00 |
| เฉลี่ย ตร.ม.ละ                              | 588.52     |

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 519,687.53
- (2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรุด ที่ 75/2565

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 ( นายเชิงชาย สมุทรเก่า )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นายสุวิทย์ กาญจนวงศ์ )  
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นายชาญยุทธ สุชีวินเดณี )  
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน