

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาศาลิ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	11.58	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดคอ							
	2.1(1) งานวางป่าและชุดคอขนาดเบา	ตร.ม.	3,100.00	1.76	5,456.00	1.3607	2.39	7,423.98
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.(แน่น)	155.00	354.48	54,944.40	1.3607	482.34	74,762.85
	3.3 งานโหล่ทาง							
	3.3(1) งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	124.00	236.69	29,349.56	1.3607	322.06	39,935.95
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	124.00	428.15	53,090.60	1.3607	582.58	72,240.38
4	งานผิวทาง							
	4.9 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,480.00	389.00	964,720.00	1.3607	529.31	1,312,694.50
	4.9(2) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	60.00	132.89	7,973.40	1.3607	180.82	10,849.41
	4.9(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	184.00	113.02	20,795.68	1.3607	153.79	28,296.68
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	620.00	63.51	39,376.20	1.3607	86.42	53,579.20
5	งานโครงสร้าง							
	5.3 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3(2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	690.76	4,144.56	1.3607	939.92	5,639.50
	5.3(4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	1,119.93	13,439.16	1.3607	1,523.89	18,286.67
	5.3(5) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	-	1,856.74	-	-	-	-
	5.3(6) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	2,708.20	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	งานตีเส้นจราจร							
	เส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	-	279.43	-	-	-	-


รวม	1,623,709.12
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ปรึบยอด	1,623,000.00
เฉลี่ย ตร.ม.ละ	654.44

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	1,193,289.56
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรูด ที่ 255/2565

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเชิงชาย สมุทรเก่า)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุวิทย์ กาญจนวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน