ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเฟือง ตำบลกรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 412003

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทร์เก่า เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานเทพื้นชานโรงสูบ								
1.1	ทรายหยาบรองพื้น	1.10	ลบ.ม.	350.00	385.00	99.00	108.90	493.90	
1.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	1.36	ลบ.ม.	1,775.70	2,414.95	306.00	416.16	2,831.11	
1.3	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	124.75	กก.	19.37	2,416.41	4.10	511.48	2,927.88	
1.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	1	กก.	27.52	27.52	-	-	27.52	
	2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ตร่าว	1.34	ตร.ม.	529.00	708.86	133.00	178.22	887.08	
2.2	ตะปู	0.4	กก.	37.38	14.95	-	-	14.95	
	3. งานสี								
3.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69	ตร.ม.	17.50	1,207.50	15.00	1,035.00	2,242.50	
3.2	ทาสีน้ำมัน	15	ตร.ม.	17.50	262.50	17.50	262.50	525.00	
	รวมเงิน				**0.00**		**0.00**	**9,949.95**	
	คิดเป็นค่างาน							**9,949.95**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทร์เก่า)

อำนวยการกองช่าง