ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเฟือง ตำบลกรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 991002

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทร์เก่า เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 4.5 มม.	1	แผ่น	2,510.00	2,510.00			2,510.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1	เส้น	165.00	165.00			165.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1	เส้น	205.00	205.00			205.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1	เส้น	189.00	189.00			189.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1	ท่อน	324.77	324.77		1,361.63	1,686.40	
6	ลูกปืน dia. 0.02 ม	2	ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน ฦ 25 มม.	1	ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง ฦ 3/16 นิ้ว	10	ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แกลลอนจุ 5 ลิตร	1	ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3	ตร.ม.	30.00	90.00	35.00	105.00	195.00	
	รวมเงิน				**4,628.77**		**1,466.63**	**6,095.40**	
	คิดเป็นเงินค่างาน							**6,095.40**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทร์เก่า)

อำนวยการกองช่าง