ประมาณราคาถลางค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเฟือง ตำบลกรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 1211010

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทร์เก่า เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				47,881.94		-	47,881.94	
1.16	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7	ตัว	216.92	1,518.44			1,518.44	
1.17	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	18	ตัว	39.15	704.70			704.70	
1.18	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18	ตัว	9.00	162.00			162.00	
1.19	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18	ตัว	10.00	180.00			180.00	
1.20	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1	ตัว	13.90	13.90			13.90	
1.21	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1	ตัว	15.37	15.37			15.37	
1.22	ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1	ชุด	11,400.00	11,400.00			11,400.00	
1.23	ประเก็นยาง dia 3"	2	แผ่น	30.00	60.00			60.00	
1.24	ประเก็นยาง dia 4"	8	แผ่น	35.00	280.00			280.00	
1.25	ประเก็นยาง dia 6"	2	แผ่น	50.00	100.00			100.00	
1.26	น็อตยึดหน้าจาน dia. 3/4 x 3"	16	ตัว	35.00	560.00	-	-	560.00	
1.27	น็อตยึดหน้าจาน dia. 5/8 x 3"	72	ตัว	30.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
1.28	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1 ระบบ					5,900.00	5,900.00	
	2. งานอื่น ๆ								
2.1	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
2.2	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	400.00	400.00	2,050.00	
2.3	ทรายกรองเร็ว	2.2	ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	400.00	880.00	4,510.00	
	รวมยอดยกไป				71,846.35		7530.00	79,376.35	