รายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ขุดลอกคูระบายน้ำสระแม่จิก

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ปริมาณงาน ขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ความยาวรวม 890 เมตร **ฝ่ายประมาณราคา**

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 823 ลบ.ม. **เมื่อวันที่** 22 เดือน มิถุนายน 2559

ประมาณการโดย นายอุเทน กลับกลาย (ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน พฤษภาคม 2559 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าและล้มต้นไม้	1,780.00	ตร.ม.			2.45	4,361.00	4,361.00	
2	งานดินที่ขุดลอก	823.00	ลบ.ม.			26.38	21,710.74	21,710.74	
3	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร	27.00	ท่อน	658.88	17,789.76	188.00	5,076.00	22,865.76	
	- ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	380.00	228.00			228.00	
	- ปูนซิเมตร์ผสม	3.00	ถุง	135.98	407.94			407.94	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**49,573.44**	

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กลับกลาย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน