

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองท่าเสา (แห่งที่1)

สถานที่ หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด อำเภอกายินบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ตันฝายกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมขุดลอกบริเวณหน้าฝายและหลังฝาย ขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร

ท้องกว้าง 2.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3.125 ลบ.ม.

ประมาณการโดย นายอุเทน กัลป์กลาย

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน 2559

(ราคาค่าวัสดุก่อสร้างของ สมง.พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน พฤษภาคม 2559

และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
12	งานขุดลอกคลองหน้าฝายและหลังฝายตัน	2,000.00	ตร.ม.			2.45	4,900.00	4,900.00	
13	งานวางป่าและล้มต้นไม้	3,125.00	ลบ.ม.			26.38	82,437.50	82,437.50	
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,744.00	1,744.00	500.00	500.00	2,244.00	
<p style="text-align: right;"><b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b></p>									
<p>หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วัน</p>									

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กัลป์กลาย)  
นางช่าง โขทาปฏิบัติงาน