**ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม)**

**สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านปากดู ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี** **แบบเลขที่** 3111030

**ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ**

**ประมาณการโดย นายอุเทน กลับกลาย** **เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **1. งานดิน** | | | | | | | | |
| 1.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน | 35 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 4,375.00 | 4,375.00 | |
| 1.2 | ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น | 3.5 | ลบ.ม. | 380.00 | 1,330.00 | 99.00 | 346.50 | 1,676.50 | |
| | **2. งานแบบหล่อ** | | | | | | | | |
| 2.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว | 243 | ตร.ม. | 290.00 | 70,470.00 | 154.00 | 37,422.00 | 107,892.00 | |
| 2.2 | ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.( 50%) | 575 | ต้น | 32.00 | 18,400.00 | - | - | 18,400.00 | |
| 2.3 | ตะปู | 61 | กก. | 37.38 | 2,280.18 | - | - | 2,280.18 | |
| | **3. งานคอนกรีต** | | | | | | | | |
| 3.1 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 0.50 | ลบ.ม. | 1,500.00 | 750.00 | 398.00 | 199.00 | 949.00 | |
| 3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 21 | ลบ.ม. | 1,850.47 | 38,859.87 | 520.00 | 10,920.00 | 49,779.87 | |
| 3.3 | คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.) | 9.5 | ลบ.ม. | 1,901.87 | 18,067.77 | 520.00 | 4,940.00 | 23,007.77 | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | 150,157.82 | | 58,202.50 | 208,360.32 | |