รายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่..1.../...1....

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหินชะโงก - บ้านบ่อน้ำร้อน

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** - รายการเลขที่ -

ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,738 เมตร หนา 0.04 เมตร **ฝ่ายประมาณราคา**

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 10,428 ตารางเมตร **เมื่อวันที่** 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทร์เก่า (ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน ตุลาคม 2559 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 24.00 -24.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุกซ่อมแซมชั้นพื้นทางเดิมที่ชำรุด(บางช่วง) (ลบ.ม. หลวม)	216	ลบ.ม.	350	75,600			75,600	
2	ค่าแรงบดอัดหินคลุก (ลบ.ม.แน่น)	144	ลบ.ม.			82.66	11,903	11,903	
3	งานแทคโค้ต	10,428	ตร.ม.	10	104,280	6.34	66,114	170,394	
4	งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หนา 0.04 เมตร)	10,428	ตร.ม.	230	2,398,440	10.00	104,280	2,502,720	
5	งานตีเส้นจราจร	411	ตร.ม.	270	110,970			110,970	
6	งานทาสีหลักกันโค้ง	97	หลัก	200	19,400			19,400	
7	งานทาสีหลักกิโลเมตร	3	หลัก	500	1,500			1,500	
8	งานติดตั้งป้าย เตือน (ต1)	14	ป้าย	2,950	41,300			41,300	
9	งานติดตั้งป้าย แนะนำ (น3)	3	ป้าย	8,420	25,260			25,260	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	1,744	1,744	500	500	2,244	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**2,961,291**	

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการภายใน 90 วัน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทร์เก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง