รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่..1../...1....

โครงการ ขยายเขตประปาซอยพัฒนา 2

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่

ปริมาณงาน ขยายเขตท่อ PVC (ชั้น8.5) ขนาด Ø 2 นิ้ว ความยาวรวม 1,570 เมตร ฝ่ายประมาณราคา

เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทร์เก่า (ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน มีนาคม 2560 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 26.00 -26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC (ชั้น 8.5) Ø 2 " ชนิดบานปลาย	398.00	ท่อน	151.03	60,109.94	80.00	31,840.00	91,949.94	
2	ท่อ PVC (ชั้น 8.5) Ø 3/4 "	3.00	ท่อน	44.49	133.47			133.47	
3	น้ำยาเชื่อมท่อ ขนาด 1,000 กรัม	8.00	กระป๋อง	250.00	2,000.00			2,000.00	
4	ปล่อง คสล. พร้อมฝาปิด Ø 0.40 เมตร	2.00	ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
5	ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2"	2.00	ชุด	838.00	1,676.00			1,676.00	
6	อุปกรณ์ประปาได้แก่ ข้อต่อ , ข้องอ , สามทางลดขนาด และเบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย						
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,744.00	1,744.00	500.00	500.00	2,244.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							99,603.41	

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทร์เก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง