ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเฟือง ตำบลกรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 921001

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทร์เก่า เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. เสา/บานประตูรั้ว								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	0.4	ลบ.ม.	-	-	125.00	50.00	50.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.05	ลบ.ม.	350.00	17.50	99.00	4.95	22.45	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053	ลบ.ม.	1,682.24	89.16	306.00	16.22	105.38	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315	ลบ.ม.	1,775.70	559.35	306.00	96.39	655.74	
1.5	เหล็กเสริม	47.61	กก.	19.37	922.21	4.10	195.20	1,117.41	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7	กก.	27.52	19.26	-	-	19.26	
1.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3	ท่อน	570.09	1,710.27			1,710.27	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25	ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	บุ๊ชสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6	ตัว	95.00	570.00		1,033.74	1,603.74	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2	ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3	ตร.ม.	58.00	174.00	82.00	246.00	420.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3	ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2	ตร.ม.	30.00	60.00	35.00	70.00	130.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค่ำยัน	1.14	ตร.ม.	529.00	603.06	133.00	151.62	754.68	
1.15	ตะปู	2	กก.	37.38	74.76	-	-	74.76	
	รวมเงิน(1)				**6,042.06**		**1,954.12**	**7,996.18**	
	ยอดยกไป				**6,042.06**		**1,954.12**	**7,996.18**	