รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่..2.../...2....

โครงการ ยกระดับถนนพร้อมเทคอนกรีตผิวจราจรเสริมเหล็กถนนสาย ข้างเทศบาลตำบลกรูด

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่**

ปริมาณงาน ยกระดับถนนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 เมตร ระยะทางรวม 400 เมตร **ฝ่ายประมาณราคา**

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร **เมื่อวันที่** 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สมุทร์เก่า (ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน เมษายน 2560 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 -25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							764,777.45	
11	หินคลุกไหล่ทาง	57	ลบ.ม.	298.13	16,993.41	68.02	3,877.14	20,870.55	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย						
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,744.00	1,744.00	500.00	500.00	2,244.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**787,892.00**	

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทร์เก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง